

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORÇAMENTO					
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ					
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO			EMPREENHIMENTO: SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA CONTENÇÃO DA POLUIÇÃO DIFUSA E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO BAIRRO MORADA DO SOL					
Ordem	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	FEHIDRO	Valor Contrapartida	Valor Outras Fontes	Valor Total
1	PLACA DE OBRA (SIURB 10-16-03)	Metro quadrado	24,00	500,94	11.782,08	240,48	0,00	12.022,56
2	CANTEIRO DE OBRAS 10X4 (SINAPI 93584)	Metro quadrado	8,00	1.207,69	9.468,32	193,20	0,00	9.661,52
3	ESCAVAÇÃO MECANICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS (SIURB 04-05-00)	Metro cúbico	5840,25	25,18	144.137,37	2.920,13	0,00	147.057,50
4	REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO (SIURB 04-08-00)	Metro cúbico	4522,78	15,39	68.203,52	1.402,06	0,00	69.605,58
5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DIAM 50 cm (SIURB 06-09-00)	Metros	72,31	108,70	7.703,19	156,91	0,00	7.860,10
6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DIAM 200cm (COMPOSIÇÃO PROPRIA ANEXA)	Metros	250,27	2.662,84	653.099,59	13.329,38	0,00	666.428,97
7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DIAM 150cm TIPO PA-2(SIURB 06-17-01)	Metros	171,92	1.267,91	213.619,20	4.359,89	0,00	217.979,09
8	BOCA DE LOBO DUPLA (SIURB 06-22-04)	Unidade	20,00	4.699,83	92.116,60	1.880,00	0,00	93.996,60
9	BOCA DE LOBO TRIPLA (SIURB 06-22-05)	Unidade	2,00	6.792,21	13.312,74	271,68	0,00	13.584,42
10	POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X2,200m (06-18-03	Unidade	12,00	11.979,56	140.879,64	2.875,08	0,00	143.754,72
11	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA C ALVENARIA DE TIJO COMUM (SIURB 06-19-00)	Metros	17,12	1.246,13	20.907,12	426,63	0,00	21.333,75
12	INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EXCETO FORNC. DE TAMPÃO (SIURB 06-20-04)	Unidade	12,00	153,63	1.806,72	36,84	0,00	1.843,56
13	FORNEC. DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE MÍNIMA 400 40 T D = 600MM NBR10160 ARTICULADO P/ GAL. AGUAS PLUV.(06-20-21)	Unidade	12,00	524,26	6.165,24	125,88	0,00	6.291,12
14	EXEC. E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUBBASE DE PEDRA RACHÃO SINAPI 96399	Metro cúbico	227,52	108,35	24.158,07	493,72	0,00	24.651,79
15	ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS (SIURB 06-04-00)	Metro quadrado	3470,72	137,99	469.345,46	9.579,19	0,00	478.924,65
16	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA ,ESPESSURA 8 CM TIPO SEXTAVADO COM COLCHÃO E REJUNTE EM AREIA SINAPI 94267	Metro quadrado	3918,45	96,33	369.901,68	7.562,61	0,00	377.464,29
17	GUIA (MEIO FIO) E SARIETA CONJUGADA CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO C/ EXTRUSORA, 45CM AF_06/20164267	Metros	1015,30	64,11	63.791,30	1.299,58	0,00	65.090,88
18	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100- FCK 25 MPA (SINAPI 94273)	Metros	36,32	63,39	2.256,20	46,12	0,00	2.302,32
Totais					2.312.654,04	47.199,38	0,00	2.359.853,42

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura: